

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Remont dachu z wymianą dachówki

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	ul.Młynarska 2
3. Nazwa zamawiającego	
4. Adres zamawiającego	
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2016-06-23

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Remont dachu z wymianą dachówki

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-04 0507-0400		Rozebranie pokrycia dachowego dachówką: korytkową, holenderską, mnichową i mniszką	m2	294,8500
			294,85		294,85000
2	KNR 4-01 0414-0200		Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm -20%	m2	58,9700
			58,97		58,97000
3	KNR K-05 0104-0300		Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, przy rozstawie krokwi do 100 cm	m2	294,8500
			294,85		294,85000
4	KNR 4-01 0414-0800		Wymiana łączenia dachu pod pokrycie płytami azbestowo-cementowymi, odstęp lat ponad 20cm	m2	294,8500
			294,85		294,85000
5	KNR K-05 0102-0200		Mocowanie folii na deskowaniu pełnym -membrana	m2	294,8500
			294,85		294,85000
6	KNR K-05 0203-0100		Obróbka szczytów dachówkami szczytowymi	m	14,0000
			14,00		14,00000
7	KNR K-05 0201-0500		Wykonanie połączeń dachowych z dachówki - powierzchnia połączeń dachu ponad 50 m2, bez klamer	m2	294,8500
			294,85		294,85000
8	KNR K-05 0202-0100		Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowana i płaską	m	15,6000
			15,6		15,60000
9	KNR K-05 0204-0100		Montaż taśmy wentylacyjnej okapu	m	39,2000
			39,200		39,20000
10	KNR K-05 0207-0100		Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem	m	31,2000
			31,200		31,20000
11	KNR K-05 0208-0300		Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska duża-	szt	5,0000
			5		5,00000
12	KNR K-05 0210-0200		Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt	4,0000
			4		4,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
13	KNR 4-01 0531-0400		Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian oraz świetlików blachą ocynkowaną na dachach pokrytych dachówką holenderką lub płytami azbestowo-cementowymi falistymi	m2	1,0000
			1,00		1,00000
14	KNR 4-01 0310-0100		Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3	m3	1,7000
			1,7		1,70000
15	KNR 4-01 0108-1100		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km	m3	11,0000
			11,000		11,00000
16	KNR 4-01 0108-1200		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi; dodatek za każdy następny 1km [Krotność = 3]	m3	11,0000
			11,00		11,00000
17	Kalkulacja własna		Wykonanie instalacji odgromowej kompletnej /zwody pionowe i poziome/		1,0000
18	KNR 2-02W 1609-0100		Rusztowania ramowe zewnętrzne i przesuwne RR-1/30. Rusztowania przyścienne o wysokości do 10 m	m2	156,0000
			156,00		156,00000
19	KNR 2-02W 1613-0400		Daszki ochronne ciągłe. Daszki wolno stojące nad przejściami dla pieszych. o konstrukcji drewnianej	m2	22,0000
			22,00		22,00000
20	KNR 4-01 0820-0100		Wymiana desek podłogowych w ilości do 2,0m2 w jednym miejscu	m2	24,0000