

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Remont instalacji elektrycznej (WLZ) w budynku mieszkalnym ul. Traugutta 7-8 Bartoszyce -
wymiana ZN

Adres obiektu budowlanego: 11-200 Bartoszyce

Zamawiający: Wspólnota Miskaniowa Traugutta 7-8, ul Traugutta 7-8 11-200 Bartoszyce

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. WYMIANA ZN		
1	KNR 4-03 1145-0100		Demontaż drzwiczek wewnętrznych. Drzwiczki o powierzchni do 0,5m2 mocowane w podłożu ceglanym na śruby kotwowe	szt	1,0000
2	KNR 4-03 1121-0400		Demontaż gniazd bezpiecznikowych; mocowanych na tablicy izolacyjnej. tablicowych i biegunowych, natężenie do 200A	szt	3,0000
3	KNR 5-08W 0405-0300		Montaż obudów tablic rozdzielczych. Obudowa o powierzchni do 0,30 m2 - pozycja zastępcza tylko robocizna : demontaż istn. ZL	szt	1,0000
4	KNR 5-08W 0405-0300		Montaż obudów tablic rozdzielczych. Obudowa o powierzchni do 0,30 m2 złącze ZN	szt	1,0000
5	KNNR 9W 1102-0401		Powiększenie lub zamurowanie wnęk pod rozdzielnice elektryczne. Rodzaj prac: zamurowanie wnęki, betoniarka elektr.	1 m3	0,1000